

ELENCO PREZZI			
LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI e SVERSATI (es. lastre, tubi, canne fumarie sversate a terra, sacchi contenenti amianto, onduline, ecc.)			
art.	DESCRIZIONE	U.M.	P.U,
1	Comunicazione inizio attività di rimozione urgente di m.c.a, comprensivo del piano operativo di sicurezza, piano di lavoro, prelievo di campione e relative analisi chimico-fisiche eseguite da laboratorio accreditato secondo normativa vigente per la caratterizzazione dell'amianto. Eventuali analisi MOCF o SEM. Perimetrazione delle aree di intervento, allestimento cantiere, con il montaggio di recinzione e con segnali di pericolo derivante dalla tipologia di rifiuto da mettere in sicurezza. Equipaggiamento squadra di operatori, opportunamente attrezzata di tutti i dispositivi di protezione individuale nonché delle attrezzature necessarie all'esecuzione delle operazioni di bonifica da amianto. Rimozione e smaltimento con trasporto a discarica autorizzata, a qualsiasi distanza, del materiale in cemento-amianto; le operazioni di raccolta saranno precedute dall'incapsulamento delle superfici a vista, confezionamento di ogni singolo pezzo (Big Bag), in doppio telo di polietilene, etichettato secondo normativa vigente. Lavaggio delle superfici dalle quali sono stati asportati i manufatti in cemento amianto. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata, nonché il costo bollettino ASL. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni parte. Fino a 300 kg di materiale in cemento amianto rimosso.	cad	1.200,00 €
2	Sovrapprezzo alla rimozione, smaltimento e trasporto in discarica autorizzata, comprensivo di oneri di discarica per ogni kg in più.	kg	2,00 €
3	Eventuale carotaggio, prelievo e analisi per la valutazione della contaminazione del terreno sottostante l'area interessata dallo sversamento illecito di rifiuti. N° 1 campionamento/top soil.	cad	300,00 €
4	Eventuale costo della bonifica del terreno sottostante in caso di esito positivo delle analisi previste al punto precedente, eseguita in conformità alle norme vigenti. Superfici fino a 300 mq. (costi automezzi e da smaltimento da negoziare)	mq	50,00 €
5	LAVORI DI RIMOZIONE DI AMIANTO DA SMONTARE E/O STACCARE: Lavori di rimozione di elementi in cemento amianto da staccare e/o smontare, da eseguire su edifici pubblici, privati o anche in danno a seguito di mancata ottemperanza di ordinanza sindacale/dirigenziale da parte dei cittadini. In conformità alle norme vigenti, comprensivo di messa in sicurezza delle fibre di amianto, prelievo di campione e relative analisi chimico-fisiche eseguite da laboratorio accreditato secondo normativa vigente per la caratterizzazione dell'amianto, eventuali analisi MOCF o SEM, smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi, imballo delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, carico e trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata. Il	mq	50,00

	prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata, nonché il costo bollettino ASL. Superfici fino a 300 mq. (costi eventuali attrezzature - cestelli, trabattelli, ponteggi ecc. - da negoziare)		
--	--	--	--

ELENCO PREZZI			
LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO COSTITUITI DA TETTI DI COPERTURA			
art.	DESCRIZIONE	U.M.	P.U,
1	Rimozione di elementi in cemento amianto costituiti da tetti di copertura, su edifici pubblici, privati o anche da eseguire in danno a seguito di mancata ottemperanza di ordinanza sindacale/dirigenziale da parte dei cittadini. In conformità alle norme vigenti, comprensivo di messa in sicurezza delle fibre di amianto, smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi, imballo delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, carico e trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata. Comunicazione inizio attività di rimozione urgente di m.c.a, comprensivo del piano operativo di sicurezza, piano di lavoro, prelievo di campioni e relative analisi chimico-fisiche eseguite da laboratorio accreditato secondo normativa vigente per la caratterizzazione dell'amianto. Eventuali analisi MOCF o SEM. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata, nonché il costo bollettino ASL. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni parte. Fino a 30 mq. (costi eventuali attrezzature - cestelli, trabattelli, ponteggi ecc. - da negoziare)	cad	2.100,00 €
2	Da 30 mq a 60 mq (costi eventuali attrezzature - cestelli, trabattelli, ponteggi ecc. - da negoziare)	cad.	2.600,00 €
3	Da 60 mq a 100 mq (costi eventuali attrezzature - cestelli, trabattelli, ponteggi ecc. - da negoziare)	cad.	3.300,00 €
4	Oltre i 100 mq	cad.	Da negoziare

ELENCO PREZZI			
LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO COSTITUITI DA CANNE FUMARIE INSTALLATE SU EDIFICI			
art.	DESCRIZIONE	U.M.	P.U
	Canne fumarie fino a mt. 8,00 - 0,25 x 0.25 Rimozione di canne fumarie in cemento amianto, installate su edifici pubblici, privati o da eseguire in danno a seguito di mancata ottemperanza di ordinanza sindacale/dirigenziale da parte dei cittadini. In conformità alle norme vigenti, comprensivo di messa in sicurezza		

1.1	delle fibre di amianto, smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi, imballo delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, carico e trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata. Comunicazione inizio attività di rimozione urgente di m.c.a, comprensivo del piano operativo di sicurezza, piano di lavoro, prelievo di campione e relative analisi chimico-fisiche eseguite da laboratorio accreditato secondo normativa vigente per la caratterizzazione dell'amianto. Eventuali analisi MOCF o SEM. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata, nonché il costo bollettino ASL. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni parte (costi eventuali attrezzature - cestelli, trabattelli, ponteggi ecc. - eventuale messa in sicurezza e opere provvisionali da negoziare)	cad	2.400,00 €
1.2	0,30 x 0,30 (costi eventuali attrezzature - cestelli, trabattelli, ponteggi ecc. - eventuale messa in sicurezza e opere provvisionali da negoziare)	cad.	2.500,00 €
1.3	0,40 x 0,40 (costi eventuali attrezzature - cestelli, trabattelli, ponteggi ecc. - eventuale messa in sicurezza e opere provvisionali da negoziare)	cad.	2.600,00 €
1.4	0,50 x 0,50 (costi eventuali attrezzature - cestelli, trabattelli, ponteggi ecc. - eventuale messa in sicurezza e opere provvisionali da negoziare)	cad.	2.800,00 €
2.1	Canne fumarie da mt. 8,00 a 12,00 mt - 0,25 x 0,25 (costi eventuali attrezzature - cestelli, trabattelli, ponteggi ecc. - eventuale messa in sicurezza e opere provvisionali da negoziare)	cad.	2.500,00 €
2.2.	0,30 x 0,30 (costi eventuali attrezzature - cestelli, trabattelli, ponteggi ecc. - eventuale messa in sicurezza e opere provvisionali da negoziare)	cad.	2.600,00 €
2.3	0,40 x 0,40 (costi eventuali attrezzature - cestelli, trabattelli, ponteggi ecc. - eventuale messa in sicurezza e opere provvisionali da negoziare)	cad.	2.800,00 €
2.4	0,50 x 0,50 (costi eventuali attrezzature - cestelli, trabattelli, ponteggi ecc. - eventuale messa in sicurezza e opere provvisionali da negoziare)	cad.	3.000,00 €

